



**TABELA DE FERROS**

POS.	Ø	QUANT.	COMPR.(m)	
			UNIT.	TOTAL
1	12.5	388	2.00	776.00
2	10.0	194	7.22	1400.68
3	10.0	156	6.94	1082.64
4	6.3	320	1.66	531.20
5	8.0	312	2.49	776.88
6	10.0	40	2.00	80.00
7	8.0	80	CORR.	1662.40
8	8.0	80	1.35	108.00
9	16.0	16	CORR.	351.04
10	6.3	32	CORR.	657.28
11	16.0	8	CORR.	174.16
12	12.5	20	CORR.	427.60
13	16.0	8	6.00	48.00
14	10.0	20	7.52	150.40
15	6.3	24	6.94	166.56
16	16.0	8	8.78	70.24
17	8.0	90	2.49	224.10
18	8.0	90	1.69	152.10
19	12.5	12	4.43	53.16
20	8.0	20	6.23	124.60
21	8.0	4	6.14	24.56
22	8.0	4	3.38	13.52
23	10.0	12	3.38	40.56
24	8.0	20	2.56	51.20
25	8.0	56	VAR.	129.92
26	8.0	128	6.18	791.04
27	8.0	120	4.20	504.00
28	12.5	96	4.20	403.20
29	16.0	56	6.18	346.08
30	16.0	80	2.90	232.00
31	16.0	24	2.91	69.84

**TABELA DE FERROS**

POS.	Ø	QUANT.	COMPR.(m)	
			UNIT.	TOTAL
32	16.0	24	1.45	34.80
33	16.0	8	2.86	22.88
34	16.0	8	1.45	11.60
35	10.0	55	8.56	470.80
36	6.3	78	0.44	34.32
37	6.3	68	1.30	88.40
38	12.5	8	4.29	34.32
39	8.0	16	3.99	63.84
40	10.0	4	4.29	17.16
41	6.3	42	1.66	69.72
42	10.0	80	2.19	175.20
43	12.5	56	2.94	164.64
44	10.0	25	5.44	136.00
45	12.5	50	2.94	147.00

**RESUMO DOS FERROS**

Ø	COMPR. (m)	PESO (kg)
AÇO CA 50		
6.3	1547.5	387.0
8.0	4626.2	1851.0
10.0	3553.4	2239.0
12.5	2005.9	2006.0
16.0	1360.6	2177.0
<b>TOTAL (kg)</b>		<b>8660.0</b>

PROJETO: INFRAESTRUTURA - PONTE

LOCAL: ESTRADA DO POVOADO DE LAGOA GRANDE EM DIREÇÃO AO POVOADO DE MIRORÓS  
IBIPEBA - BA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
  
 Marcio Antonio Messias da Silva  
 CREA 26291-D  
 ENGº CIVIL MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA  
 CREA-BA Nº 26.291 / D

FOLHA: EST-02

ESCALAS: INDICADA

DESENHOS: PROJETO ESTRUTURAL

DATA: OUTUBRO / 2021

EIXO: ESTACAS: