




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
 CNPJ: 13.714.803/0001-50
 PRAÇA DEZENOVE DE SETEMBRO, S/Nº, CENTRO, IBIPEBA - BA
 CEP: 44.970-000

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NO MUNICÍPIO DE IBIPEBA
SICONV:	CONVÊNIO Nº 909387 / 2020

OBSERVAÇÕES: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	DATA:	SETEMBRO / 2021	BDI:	24,00%
	ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO			
	REFERÊNCIA:	UF:	HORISTA:	MENSALISTA:
	ORSE - 09 / 2021	SE	111,06%	69,78%
	SEINFRA - 027	CE	112,76%	71,07%
	SICRO - 07 / 2021	BA	109,79%	76,38%
	SINAPI - 09 / 2021	BA	114,02%	70,79%

PLANILHA RESUMO - ANALÍTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO								
1.1	PMI	CPU-001	Instalação de canteiro com execução de barracão de obra (12,00 m²)	un	1,00	5.091,67	6.313,67	6.313,67
1.2	PMI	CPU-004	Administração local e manutenção do canteiro	%	18,59	588,47	729,70	13.565,18
Subtotal								19.878,85
2 SERVIÇOS INICIAIS								
2.1	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.593,42	1,43	1,77	4.598,65
Subtotal								4.598,65
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	SEINFRA	C3233	Regularização do sub-leito	m²	2.593,42	2,20	2,73	7.074,85
Subtotal								7.074,85
4 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS								
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	968,38	44,53	55,22	53.471,23
4.2	PMI	CPU-008	Execução de pavimento em paralelepípedos (50 peças por m²), sobre colchão de areia e rejuntamento com argamassa traço 1.3 (cimento e areia)	m²	2.593,42	83,36	103,37	268.072,49
4.3	SINAPI	93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada (areia)	m³xkm	24.689,88	0,73	0,91	22.349,28
4.4	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada (paralelepípedos)	txkm	103.607,13	0,49	0,61	62.951,69
Subtotal								406.844,69
5 PASSEIOS								
5.1	SEINFRA	C3449	Contenção de calçada com meio-fio de concreto pré-moldado 7x30x100 cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	507,68	23,30	28,89	14.667,89
5.2	SEINFRA	C0328	Aterro (calçada) com compactação mecânica e controle, inclusive aquisição e transporte do material	m³	159,92	91,33	113,25	18.110,72
5.3	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m²	53,31	758,62	940,69	50.144,73
5.4	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25x25 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	126,92	85,92	106,54	13.522,16
Subtotal								96.445,50
6 PINTURA / SINALIZAÇÃO								
6.1	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação)	m	968,38	1,45	1,80	1.741,15
6.2	PMI	CPU-009	Placa de sinalização de trânsito em chapa de aço com pintura refletiva, inclusive escavação, base em concreto simples, acessórios, suporte e tubo metálico para fixação - fornecimento e instalação	un	20,00	594,02	736,58	14.731,70
6.3	PMI	CPU-010	Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros, dimensões 45x20 cm, instalada nas fachadas das edificações - fornecimento e instalação	un	8,00	110,23	136,69	1.093,48
Subtotal								17.566,32
7 SERVIÇOS FINAIS								
7.1	ORSE	6191	Limpeza de ruas (variação e remoção de entulhos)	m²	2.593,42	0,43	0,53	1.382,81
Subtotal								1.382,81
TOTAL GERAL								553.791,68


 Marcio Antonio Messias da Silva
 CREA 26291-D